План на отм. +0.000

Наружная обшивка стен условно не показана.



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Категория помещений
1	Жилая комната	21,7	
2	Жилая комната	12,7	
3	Жилая комната	10,3	
4	Жилая комната	10,56	
5	Кухня	13,02	
6	Передняя	9,76	
7	Санузел	0,9	
8	Ванная	1,45	
9	Котельная	10,8	
10	Коридор	3,61	
	общая площадь	94,8	

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м2
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10	I	2.144-1/88-61 (узел 191)	Покрытие - Шпунтованная доска - 27мм; (состав пола - см.прилагаемые документы)	79,43
5	II	2.144-1/88-66 (узел 196)	Покрытие - Линолеум (состав пола - см.прилагаемые документы)	13,02
7,8	III	2.144-1/88-67 (узел 197)	Покрытие - Керамическая плитка - 5мм; (состав пола - см.прилагаемые документы)	2,35
крыльцо			Окрасить масляной краской в 3 слоя, при сухой погоде, ветренной погоде	3,85

Примечания

1. Монтажный план на отм +0.000 смотри лист АС-6
2. Размеры и площади помещений указаны с учетом внутренней отделки стен и перегородок одним слоем ГКЛ 12,5мм.
3. Конструкцию наружной обшивки стен - смотри листы АС-28 - АС-30

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№.док	Подп.	Дата
Исполн.		Бакин			
ГИП		Стародубцева			
Н.Контр.					
Т.Контр.					
Нач.отдела		Костарев			

4-05-09-АС

ООО "Северо-западная лесная компания"

Индивидуальный одноэтажный одноквартирный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

План на отм. +0.000
Экспликация полов.

ООО "ПРОФИЛЬ-С"
г.КИРОВ,2009г